

Overslag - 2 stk. PALLMANN pulver

Stikledninger, hovedledninger, hovedtavle, føringsveje og maskininstallation

				Matr. Pris		Arb. Løn		Sum	
Stik- & hovedledninger									
4//150mm ² ALU fra transformer til ny hovedtavle (Dimensioneret til fuldlaststrøm som vi plejer)	4	65 mtr	260						
1 stk. 150mm ² ALU til hver maskintavle	1	10 mtr	10						
Dimensioneret til maskinernes fuld- og kortslutningsstrøm	1	35 mtr	35						
4X150 NOIK AI inkl. nedlægning i render og montering i tavler inkl. kabelsko mv.			305 mtr á	220	67100	32 timer á	300	9600	76700
Levering, fragt & opsætning af hovedtavle									
1 stk. 800A hovedtavle jf. bilag fra leverandør					49000	4 timer á	300	1200	50200
Montering af maskiner - styre og forsyningsledninger fra maskintavle til maskine									
Gruppekabler til Y/D motor - 4X150	4	15 mtr	60 mtr á	220	13200	8 timer á	300	2400	15600
Øvrige gruppe og styrekabler					7500	24 timer á	300	7200	14700
Øvrige hjælpematerialer					5000				5000
Føringsveje									
Fra maskintavler til maskiner	2	10 mtr	20	250	7500	16 timer á	300	4800	12300
Til øvrig lysinstallation	1	20 mtr	20	100	2500	8 timer á	300	2400	4900
Lysinstallation i "ny hal"									
Levering, opsætning af 10 stk. belysningsarmaturer	1	10 stk	10	685	6850	16 timer á	300	4800	11650
Stikk. Og afbryder v. ny port	1	1 stk	1	500	500	8 timer á	300	2400	2900
Forsikring, HPFI, automatsikring og 4-Pol kip i ny hovedtavle	1	1 stk	1	1000	1000	4 timer á	300	1200	2200
									196150

	timer	kr/tim	
Arbejds løn i alt	120	300	36000
Materialepris i alt - inkl. ny hovedtavle			160150
Overslagspris i alt excl. Moms			196150

Timelønnen er en gennemsnitspris idet der forventes

80 Montørtimer á 339
40 Lærlingetimer á 250